

Projektdaten

Eckdaten-Grundstück:

- 618 m² groß
- Hanglage
- 4,5m Höhenunterschied
- Sandboden

Planungsansatz – Grundidee:

- Optionaler Lift
- Nicht sichtbarer Treppenaufgang
- Zwei Bereiche
 1. westlicher Teil zum Erdgeschoss
 2. östlicher Teil zum 1. OG

Geänderte Planung:

- Wegfall des Obstcarrees
- Vergrößerung der oberen Rasenfläche
- Änderung des Höhenniveaus der Rasenfläche
- Anbindung des Treppenaufganges durch Wegefläche

Materialliste (Auszug):

- Granit-Natursteinplatten
- Metten Pflaster
- Beton-Winkelsteine
- Schlitzrinnen (Edelstahl)
- Basalt-Verblender

Pflanzenliste (Auszug):

- Acer japonicum
- Aesculus
- Amelanchier
- Cercidiphyllum
- Ilex
- Kletterrosen
- Rhododendron
- Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'
- Verschiedene Stauden und Gräser

Eckdaten-Projekt:

- Budget 120.000 €
- Bauzeit Februar bis Juni 2008
- Geräteeinsatz Radlader 0,8 m³ / Minibagger 3,5 to / Mobilbagger 13to
- Produktivstunden 1.150 Stunden
bei 3–4 AK Baustellenbesetzung (nicht durchgängig)

Nachunternehmer:

- Holzwände und Gerätehaus ca. 6.500€
- Automatische Bewässerung ca. 5.200€
- Gartenbeleuchtung ca. 4.500€
- Zaunbau ca. 3.000€